回答
工事名:名和クリーンセンター修繕工事

番号	質問事項	回答
1	各水槽汚泥引抜き業務について 各水槽の容量と想定させる引抜き汚泥量をご教授願います。	別添資料のとおりです。

名和クリーンセンター　各水槽

水　槽	容量（㎥）	推定残量(㎥)
スクリーン槽	0.13	0.07
原水ポンプ槽	0.84	0.42
汚水受槽	8.52	4.26
流量調整槽	0.18	0.09
PH調整槽	0.11	0.06
接触酸化槽	5	2.50
沈殿槽	1	0.50
一次処理水槽	0.5	0.25

※残量は、あくまで推定とし、詳細については現地確認としてください。